



Byggingalýsing:

Burðarvirki:

Burðarvirki húss steinsteypa með hefðbundnu léttu timburþaki. Útveggir eru einangraðir að innan með 100mm polystyren og þüssning 20mm þykk. Gluggar eru úr timbri, ytri hluti þeirra úr áli, hurðir eru úr oregon pine nema bílskúrhurð sem er flekahurð úr stáli, einangruð með 50mm PIR frauði. Einangrun þaks, útveggja, grunplötu, glugga og hurða skal uppfylla kröfur byggingareglugerðar. Sorpgeymsla er forsteypt eining frá BM-Vallá með timburklæðingu í galvstálramma í hurðum og loki

Frágangur:

Útveggir eru pokapússaðir og sár eftir mótatengi lagfærð og þeir síðan málaðir í ljósum lit. Vatnsbretti tilsvniðin steinskifa í ljósum lit. Þakklæðingu báruformað aluzink málað í ljósum lit. Festing og frágangur skv. íslenskum stöðulum. Þakkantars bandsöguð fura, fúavarin í ljósum lit. Loftaklæðning íbúðar skal uppfylla kröfur um klæðningu í flokki 2 og í bískúr kröfur um klæðningu í flokki 1. Við eldvarnarvegg milli bískúrs og íbúðar skal klæðning vera í flokki 1, a.m.k. 1m út frá vegg, þar skal fylla í holrúm í loftagrind með 30mm steinull og halda einangrun uppi með stálvír til varnar bruna á milli eldhólfa.

Kólnunartölur:

Kólnunartölur byggingahluta eru samkvæmt byggingareglugerð Nr.441/1998 með síðari breytingum.

Stærð lóðar:

616 m²

Nýtingarhlutfall:

0,35

Fjöldi bílastæða á lóð:

3

Athugasemdir:

Núverandi hraun, mosu og gróður skal vernda eins og frekast er kostur. Reynt verði að aðlaga lóðina með aðfluttu hrauni þar sem hækka þarf lóð og ástæða er til.

R Reykskynjari

BO Björgunarop

teiknistofa skildinganesi 5
valdimar g. guðmundsson skildinganes 5, 101, reykjavík kt: 131155-3289 sín: 552 0206
verkheiti: Fléttuvellir 23, 221 Hafnarfirði
valdimar@garpur.com

breyting: 28-08-2005 Br. gólfkóti hækjun og LR geymslu

12-09-2005 Br. Ath.Bft. lagfærðar og sorp flutt

teikningahéiti: Grunnmynd, afstöðumynd og byggingalýsing

þjóðskrárnúmer:

Landanúmer:

10-09-2005

1-100-1-500

24