

Samþykkt þann  
 07. DES. 2005  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.Þ. Kristján Þorarinsson

ASKILID,  
 SJÁ BÓKUN

**LÝSING:**  
 Aðalteikningar sýna fyrirkomulag Hraunvallaskóla I og við Íþróttamiðstöð Hauka, Ásvöllum 1 Hafnarfirði. Rekstur skólans verður til bráðabirgða í þessari aðstöðu í eitt ár skv. samningi Hafnarjarðarbæjar og Knattspyrnufélagsins Hauka frá 23. mars 2005.

Aðstaða skólans verður í fimm færanlegum skólastofum (sem flestar eru nú í notkun í öðrum skólum bæjarins), í þreksal, geymslum, eldhúsi og samkomusal í suðurhluta Íþróttamiðstöðvarinnar.

Fjöldi starfsfólks skólans: 14-16 manns  
 Fjöldi nemenda: um 170 á aldrinum 6-9 ára (fyrstu fjórar bekkjardeildir)

Lausum skólastofum er komið fyrir á steyptri botnplötu íþróttasal sem fyrirhugað er að byggja seinna sem 2. áfanga Íþróttamiðstöðvarinnar. Stofurnar standa við útrún plötunnar. Í hverri skólastofu er fatahengi, snyrting og ræsting auk hefðbundinnar kennsluástöðu fyrir einn bekk. Kennslustofuhús eru byggð úr timbri og fest niður á steypta botnplötu. Veggir eru einangraðir með 150 mm steinull og þak með 200 mm steinull. Klæðningar innhúss eru í flokki 1 og gólfefni í flokki G.


Í suðaustur horni Íþróttamiðstöðvarinnar er skrifstofu skólans, starfsmannaástöðu og vinnuástöðu kennara komið fyrir. Gert er ráð fyrir að hurð sem er að þreksal (neyðarútgangur) verði notuð sem aðkoma að þessu svæði. Rýmið verður nýtt óbreytt frá því sem það er í dag (engir nýir veggir) að öðru leyti en því að lagðar verða síma og tölvalagnir að því og að komið verður upp kaffistöðu (eldhúsbekkur með vaska). Snyrtingar fyrir skrifstofu skólans eru í forsal Íþróttamiðstöðvarinnar.

Í suð-vestur horni Íþróttamiðstöðvarinnar er mótuneyti nemenda. Þar er fullkomið framreiðslueldhús ásamt snyrtingum til staðar og rúm aðstaða til að koma mótuneyti fyrir. Engar breytingar verða gerðar á húsnæðinu vegna mótuneytis skólans en samkomulag er um að þar hafi skólinn afnot milli kl. 11.00 og 14.00 daglega á skólatíma.

Aðkoma starfsfólks skólans eru um aðalinnangang Íþróttamiðstöðvarinnar (á vesturhlíð) og er gert ráð fyrir að starfsfólkio nýti þau blástæði sem þar eru. Aðkoma nemenda og foreldra er að austanverðu um svæði milli Íþróttamiðstöðvar og gervigrasvallar. Þar verða afmörkuð blástæði fyrir gesti skólans og hringakstursleið fyrir þá sem aka börnum í skólann.

Um brunavarnir visast til aðalleikninga Íþróttamiðstöðvar en engin inngrip eru gerð í Íþróttamiðstöðina er þær varðar. Aðkoma slökkviðs að skóla er um svæði austan Íþróttamiðstöðvar.

Í lausum kennslustofum eru útiþjós við útgönguleiðir og björgunarpöps eins og merkt er á teikningu. Handslökkvitæki eru í hverju húsi, staðsett í samráði við Eldvamaefiritt. Brunaviðvörnarkerfi er í lausum kennslustofum.



25.11.05  
 A.A.

22.11.05  
 Slökkvitæki höfð og gervigrasvallur  
 S.P.

HEILBRIGÐISEFTIRLIT  
 HAFNARFJARDAR-  
 OG KÓPAVOGSSVÆÐIS  
 Gæðingur: Þórunn Guðnisdóttir  
 20.11.2005  
 Sýnir: Sýnir

|   |        |          |            |
|---|--------|----------|------------|
| C   | AR     | HMH      | 18.11.2005 |
| Tvöskrári kennslustofu bætt við                             |        |          |            |
| B   | KT     | HMH      | 20.09.2005 |
| Tölkningum 102 og 103 breytt                                |        |          |            |
| A   | KT     | HMH      | 18.08.2005 |
| Aðkoma og blástæðum breytt. Bætt við skólastofu og hekkjum. |        |          |            |
| ÓTÓGAFA   | TEKNAÐ | SAMÞYKKT | DAGS       |
| BREYTINGAR  |        |          |            |

ASK Arkitektar  
 Geisgötu 9  
 101 Reykjavík  
 Sími 515 0300  
 Fax 515 0319  
 www.ask.is

Áritun aðalhönnuðar:  
 Heilbrigðiseftirlit  
 Heilbrigðiseftirlit  
 Hafnarfjardar- og Kópavogssvæðis  
 Gæðingur: Þórunn Guðnisdóttir



ÁSVELLIR 1-HAUKAHÚS  
 HRAUNVALLASKÓLI-ADALTEIKNING

HEITI TEIKNINGAR  
 AFSTÖÐUMYND

MRK I A1  
 1:500  
 TEKNAÐ  
 HMH  
 DAGS  
 27.04.05

VERK NR.  
 0542

NÖMUR TEIKNINGAR  
 101

ÓTÓGAFA  
 C