



BYGGINGARLÝSING
FLATAHRAUN 24
 STAÐGREINIR: 23700240
 LANDNÚMÉR: 205496
 MATSHLUTI: 01 OG 02
 LÓÐARSTÆÐ: 905.5m²
 TÆKNIHÚS: 7.6 m² 24.1m³ - OLÍUBIRÐAGEYMAR: 53.0 - 110.5m³
 HEILDARBYGGINGARMAGN Á LÓÐ: 60.6m²
 NÝTINGARHLUTFALL 0.066

ELDSNEYTISGEYMAR SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÓÐVAR ERU NIÐURGRAFNIR, PLAN OG AKSTURSLEIÐIR ER MALBÍKAD, AFGREIÐSLU- OG ÁFYLLINGARPLAN ER STEINSTEYPT OG MED SMÍÐBRÆÐSLU, NIÐURFALLSLAGNIR ÚR AFGREIÐSLU- OG ÁFYLLINGARPLANI LUGGA Í OLÍUSKILJU. INNTÓK OG MIÐSTÓÐ RAF- OG SMÍÐBRÆÐSLULAGNA ER Í TÆKNIHÚSI Á LÓÐ. AUGLÝSINGASKILTI SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÓÐVAR ER ÁFAST VÍÐ TÆKNIHÚS. SVÆÐIÐ VÍÐ DÆLUEYJU ER RAFLÝST. EFTIRLITSMYNDAVÆLAR ER VÍÐ AFGREIÐSLUÐÆLUR. VÍÐ AFGREIÐSLUÐÆLUR OG TENGIKISTU ELDSNEYTISGEYMS ERU SKILTÍ SKV. GILDANDI STÓÐLUM SEM BANNA REYKINGAR OG MEDFERÐ OPINS ELDS.

SORPILÁT ERU STAÐSETT VÍÐ HVERJA DÆLUEININGU. REKSTRARADILÍ SÉR UM HIRDU OG TÆMINGU PEIRRA.
 HANDSLÖKKVITÆKJUM ER KOMIÐ FYRIR SKV. REGLUM UM BRUNAVARNIR Á BENSINSTÓÐVUM (3 YMIS ÁKVÆÐI GR 3.3)

TÆKNIHÚS:
 BYGGING FYRIR STJÓRNUNAD OG INNTÓK: HEITT OG KALT VATN, RAFMAGN OG SÍMA OG ANNAN TÆKNIUNAD. BYGGINGIN ER GERÐ ÚR SJÓNSTEVPU (200mm) MED LÓÐRÉTTUM BORDAFÓRUM LITUR ER LJÓSGRÁR, ÚTVEGGIR ERU ÓEINANGRADIR. BOTNPLATA (120mm) ER STEYPT Á 100 mm EINANGRUN. BOTNPLATA LIGUR NEDAR EN ADLÖGGJANDI LAND. Í BOTNPLÖTU ER GÖLFNIÐURFALL. ÞAKPLATA (200 mm) ER STEYPT HALLANDI OG EINANGRUD MED 200 mm STEINULLAREINANGRUN AD INNAN. LOFT ER KLÆTT MED KLÆÐNINGU Í FLOKKI 1. MILLI EINANGRUNAR OG STEYPTAR LOFTPLÖTU ER LOFTRÁS SEM OPNAST Í ÚTLOFTUNARRÓR Á LANGHLIÐUM. GERT ER RÁÐ FYRIR AD EINN OFN VERÐI Í TÆKNIHÚSI TIL AD HALDA ÞVÍ FOSTFRÍU. Í ÚTHURÐ SEM ÚR GALVANISERUÐU STÁLI ER TVÆR LOFTTRÍSTAR.

SKILTÍ:
 LJÓSASKILTÍ Á GALVANISERUÐUM STÁLSTÓÐUM, MED HEITI OLÍUFÉLAGS ÁSAMT UPPLÝSINGUM UM ELDSNEYTISVERÐ ER ÁFAST VÍÐ TÆKNIRÝMI VÍÐ INN- OG ÚTKEYRSLU.

BRUNAVARNIR:
 VÍÐ HÖNNUN OG STAÐSETNINGAR SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÓÐVAR ATLANTSOLÍU ERU REGLUR Í RITI BRUNAMÁLASTOFNUNAR RÍKISINS. REGLUR UM BRUNAVARNIR Á BENSINSTÓÐVUM, FRÁ OKTÓBER 1993, UPFFYLLTAR.

OLÍUGEYMAR:
 GEYMARIN ER ÚR STÁLI MED TVÓFALDRI SKEL OG ERU ÞEIR SMÍÐADIR OG HANNADIR SAMKVÆMT EN 12285-1. GEYMARIN HAFU HVOR UM SIG BIRÐGÁRYMI UPP Á 50m³. SJÁ TEIKNINGAR VERKFRÆÐINGA

TIL TÆRINGARVARNAR ER GEYMARIN HÚÐADIR MED PLASTEFNI (ENDOPRENE POLYURETHANE) MED ÞURRFILMUPYKKT >0,6mm.

Á GEYMNUM ER UPPETT LEKAVÍÐURNARKERFI. HOLRÝMI MILLI SKELJA ER Fyllt MED VISTVÆNUM FROSTLEGI (MONO-PROPYLENE GLYCOL) OG RAFRÆNN SKYNNARI GEFUR VIÐVÖRUNARMERKI Í STJÓRNTOLVU EF YFIRBORD FROSLÓSSINS LÆKKAR. FROSTLÖGURINN MINNKAR EINNIG HÆTTU Á TÆRINGU OG FROSTSKEMMDUM.

BIRÐGÁRYMI GEYMA ERU ÚTBÚIN MED HÆÐARSKYNNURUM TIL VÖKTUNAR OG VIÐVÖRUNAR KOMI TIL YFIRFYLLINGAR.

ÁFYLLING Á GEYMA ER FRAMKVÆMD Í SÉRSTÖKUM TENGIKISTUM SEM ERU ÁFASTAR GEYMN. FRÆNNISLAGNIR ÚR TENGIKISTUM ERU LAGÐAR AD OLÍUSKILJU.

ÁFYLLINGARLAGNIR ERU LAGÐAR ÚR DN100 (4")-DIN2448 GALV. STÁLLÖGNUM. ÁFYLLINGARBARKI FRÁ TANKBÍL TENGIST ÁFYLLINGARLÖGN MED CAMLOCK, DN80-100 (3"-4"), HRAÐTENGI.

LOFTUNARLAGNIR GEYMA ERU LAGÐAR ÚR DN80(3")-DIN2448 GALV. STÁLLÖGNUM. LAGNIRNAR NÁ HIÐ MINNSTA 3,5m UPP FYRIR JARÐVEGYSYFIRBORD EDA 0,5m UPP FYRIR HÆSTA HLUTA GEYMS ÞESS OLÍUBÍLS SEM FYLLIR Á GEYMANA. Á ENDA ÚTLOFTUNARLAGNA ER KOMIÐ FYRIR ÞRÝSTIÐRÖÐUM LOFTLOKA. Á LOFTUNARLAGNIR ER KOMIÐ FYRIR TENGINGU MED CAMLOCK, DN80(3"), HRAÐTENGI (ÞURRTENGI) FYRIR ÚTLOFTUN Í TANKBÍL Á MEDAN ÁFYLLINGU STENDUR.

LOFTUNARLAGNIR FRÁ TENGIKISTUM ENDA Í LOFTTÖÐU MED BRUNANETI.

SAND- OG OLÍUSKILJA:
 RÚMTAK ER REIKNAD SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM NR. 2, OLÍUSKILJUR, 2. ÚTG., NÓV. 1995, FRÁ HOLLUSTUVERND RÍKISINS.

SETT ER UPP SAMBYGGÐ SAND- OG OLÍUSKILJU MED RÚMMÁL SANDFANGS 1m³ OG RÚMMÁL OLÍUSKILJU 3,5m³. VEMIDUNARTEGUND ER SOB 44308-U FRÁ BORGARPLASTI (ÞESSI TEGUND ER SÉRSTAKLEGA STYRK TIL AD ÞOLA UMFERDARLAG.

OLÍUSKILJAN ER ÚTBÚIN RAFRÆNUM SKYNNARA SEM GEFUR VIÐVÖRUNARMERKI TIL STJÓRNTOLVU ÞEGAR OLÍUFYRIBORÐIÐ HEFUR NÁÐ MESTU LEYFILEGRI ÞYKKT.

FYLGT ER LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA VARBANDI UPPESETNINGU OG FRÁGANG OLÍUSKILJUNAR.

KÓTI MANNÓPA Á OLÍUSKILJU OG BRUNNI FYRIR FRAMAN SKILJU ER HÆRRI EN KÓTI NIÐURFALLA.

ÚTLOFTUN FRÁ OLÍUSKILJU ER DN80 GALV. STÁL LÖGÐ MINNST 3,5 m UPP FYRIR YFIRBORD JARÐAR, ENDI ER ÚTBÚIN MED LOFTTÖÐU MED BRUNANETI.

OLÍUSKILJAN TENGIST SKÓLPKERFI BÆJARINS.

MENGNUNAR- OG BRUNAVARNIR SJÁ TEIKNINGAR FRÁ HÖNNUN ehf.

STARFSLEYFI:
 SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÓÐIN ER STARFSLEYFIKYLD. ÞAR FER FRAM SJÁLFSALA ELDSNEYTIS TIL VÉLKUNNA ÖKUTEKJA.

Skráningartafla: Flatahraun 24						Skrásetjari: Sigríður Magnúsdóttir											
Landnúmer: 205496						Kennitala: 260362-6589											
Matshlutanúmer: 01						Dags.: 21.2.2006											
Uppskipting og lýsing						Stærðir											
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
Lökun	Rými	Nökun	Flökun	Eignar	Brotfötur	Mittfötur	Sigur	Op	Brotfötur	Sálmhæð	Sálmhæð	Brotfötur	Brotfötur	Reiknitala	Skjál		
	hæð- röð	texti	flökun	hald	m ²	m ²	m ²	m ²	sh < 1.8	min	max	rúmmál m ³	Nærkökur	Birt flátmál	Skjál- rúmmál m ³		
Matshluti						7,6	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0		24,1	5,5	7,6	16,390	
Botn												1,5					
1. hæð						7,6	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0		22,6	5,5	7,6		
A	0101	Tækniými	T	0101	7,6				7,6		2,87	3,09	22,6	5,5	7,6	2,98	16,390
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
						Eignar	Nökun	Birt flátmál	Skjalrúmmál		Sérregn og sameign						
						hald	texti	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
						0101	Tækniými	7,6	16,390	16,390							
						Alls	7,6	16,390	16,390								

Skráningartafla: Flatahraun 24						Skrásetjari: Sigríður Magnúsdóttir											
Landnúmer: 23700240						Kennitala: 260362-6589											
Matshlutanúmer: 02						Dags.: 21.2.2006											
Uppskipting og lýsing						Stærðir											
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17		
Lökun	Rými	Nökun	Flökun	Eignar	Brotfötur	Mittfötur	Sigur	Op	Brotfötur	Sálmhæð	Sálmhæð	Brotfötur	Brotfötur	Reiknitala	Skjál		
	hæð- röð	texti	flökun	hald	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	sh < 1.8	min	max	sh < 1.8	Skjalrúmmál	Skjál- rúmmál m ³		
Matshluti						53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0		110,5	50,0	53,0	104,000	
Botn													0,0				
Kjallari						53,0	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0		110,5	50,0	53,0		
A	0001	Birgðageymir	T	0001	26,5				26,5		2,50	3,70	55,2	25,0	26,5	2,08	52,000
A	0002	Birgðageymir	T	0001	26,5				26,5		2,50	3,70	55,2	25,0	26,5	2,08	52,000
Athugasemdir																	
Birgðageymar eru neðanjarðar og tengdir saman ofanjarðar með steinskeppri tengikistu																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
						Eignar	Nökun	Birt flátmál	Skjalrúmmál		Sérregn og sameign						
						hald	texti	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
						0001	Birgðageymir	53,0	104,000	104,000							
						Alls	53,0	104,000	104,000								

Samþykkt þann
 15 MARS 2006
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þorarinsson

STIMPILREIUR
 Sigríður Magnúsdóttir

SIGRÍÐUR MAGNÚSDÓTTIR 260362-6589 ARK.FAÍ MNAL
 HANS-OLAV ANDERSEN 150160-2009 ARK.FAÍ MNAL

Teiknistofan Tröð ehf
 Laugavegi 28, 101 Reykjavík
 Sími: 562 8255 Fax: 562 8253
 www.tst.is info@tst.is

ATLANTSOLÍA
 FLATAHRAUN 24 - HAFNARFIRÐI
 SJÁLFSAFGREIÐSLUSTÓÐ

BRÉYTING: 00 NÝ TEIKNING
 DAGS: 21.02.06
 TEIKN: SM

22/2/06
 Stakkvillur Þorláksson
 Sigríður Magnúsdóttir

EFNI: **AFSTÖÐUMYND**
SKR.TAFLA, LÝSING
 ÁFANGI: **ADALTEIKNING**
 MÆLIKVARDI: **1:500**
 DAGSETNING: **21 02 2006**
 TEIKNINGARNÚMÉR: **A3480-9-01**
 BRÉYTING: **00**