



**Skýringar**

Uppdrættir eru miðaðar við staðlaða byggingu frá BEST HALL. Sökkur og veggir uppi 2.00 m hæð verða staðsteypir. Ofan steypa veggja koma stálgrindarrammar c/c 3.0m. Á þessa ramma verður strokktur polyesterdúkur (pvc) min 850g/m². Innanó rammana kemur samskonar dúkur. Skv. uppþingum framleiðanda þá brúnaður dúkurinn við ca. 200 °C og virkar því sem hita og reyklosum gagnvart stöðuborðvirkni. Gólf er staðsteypt með hitalögnum Annars er byggingin ókyni og ekki eihangruð umfram tvöfaldaðan hlífðdúk. Byggingin verður raflyst og verður útlötuð með bakblásurum.

Byggingin er eltt brunahétt, brunaslöngum og stökkuleikum verði komið fyrir í samræði við SIKKIHEIÐ HÍSLUBORGARVEÐLÉNS. Staðsetja skal neyðarútlíf við útgángleiðir og háltaleiðir. Lfing skal þannig hánúð að við ströumrof þá lagi "ratljós".

**Notkun**

Húsið verður notað sem saltlager. Starfsmannastöð og skrifstofur verða í stakstöðu húsi.

GRUNNMYND 1:100

Skráningartafli		Skráningartafli	
Landsmál: 1:20		Skráningartafli: 21.10.2005	
Marskautanúmer: 01		Uppfylling: 4.016	
Uppfylling og Vinga	02	03	04
Lokun	05	06	07
Metshúsi	1,545,0	0,0	0,0
Bóm	1,545,0	0,0	0,0
A	0101	1,545,0	16,936,095
Athugasemur			
Sem eignir umir			
Eignarhald			
Eignar	0101	1,545,0	16,936,095
Allt		1,545,0	16,936,095

**Skráningartafli**

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<p>Cuxhafengata 3 Hafnarfirði</p> <p>GRUNNMYND-SALTLAGERS</p> <p>MKV 1 : 100</p> <p>DAGS. sept. 2005</p> <p>VERK NR. 2520</p> <p>TEIKN. NR. 0-01</p> <p>HANNAD</p> <p>TEIKNAD GH</p> <p>YFIRFARID</p> <p>TEKNIÞJÓUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</p> <p>STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI</p> <p>SÍMI 555-4255 FAX 565-2875</p> <p>E-mail tsth@simnet.is</p>			