

Úr Gildi

GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:100.

Verðandi frekari máláætlingar, sjá sértalningar aðalhönnuðri í mikv. 1:50.  
Sérupprættir skulu unnir þegar aðaluppdráttir hafa verið samþykkað af byggingaryfirvöldum.

Fig. 4 Lyftum og lyftubúnaði:  
Lyftan skal vera frískyfla í stöptum loftstræðum lyftustökk, hurðir á lyftustökk skulu s.m.k. B-C30.  
Lyftan skal uppbyggja ákveðið "EYRÖPU STABALS" EY-61.  
Niðri skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargæði, og rými 13 manna.  
Lyftan skal hönnuð fyrir s.m.k. 1 m hraði þr. þak.  
Hurðir skulu vera að minnstaðast 80 cm breiddar.  
Tengingubúnaður lyftu er staðsettur í loftinu rými mark "TÆKNRÝMI LYFTU".  
Lyftan og lyftubúnaður skal vera vörðunardr. af Vinnuáttarhl. ríkisins og skal eldvarnarskriftr. samþ. bónað og þg. lyftunnar.

- BO. tákna þögrunarp. samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Tákna rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- ⊗ Reykalyftjari, staðsetjað samkv. tákningu.
- Eldvarnarskriftr. og slökkvotaki skulu staðsetjað í samræmi við ákvefni.
- Anddyrtúshurðir íboða skulu vera sjálfkandi með hurðerpumpu.

NORÐURBAKKI 13a, 13b og 13c. HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
Téknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
Sími: 5651510. Netfang: tekni@stofan.is  
STH. téknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kl. aðalhönnuðir: 141250-4189.

Skýringar: Aðaluppdráttir.  
Tákning: Grunnmynd 1. hæð.  
Mælikvarði: 1:100. Dagsetning: 25 janúar 2006.  
Undirskrift: *[Handwritten Signature]*  
Blað nr. 2 af 8.  
Breytt: