



Afstöðumynd 1:500

BYGGINGARLÝSING

Húsið er einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum bílskúr byggt úr staðsteyptri steinsteypu. Á lóð er gert ráð fyrir 3 bílastæðum og sorpskýli fyrir sorpilát.
Sökkjar, botnplata, útveggir, berandi innveggir og þakplata eru staðsteypt með jámbentri steinsteypu.
Sökkjar og botnplata eru einagruð með 75 mm. plasteinangrun. Þakplatan er einagruð að ofan með 200 mm. plasteinangrun og varin með viðurkenndum þakdúk sem festur er niður með harpaðri mól (komastærð 60-80mm). Gluggar eru úr timbri og glerjaðir með etvöföldu K-gleri.
Útveggir eru múraðir og málaðir ljósum og dökkum lit. Léttir innveggir eru gerðir úr stálstoðum með 2x tvöföldu lagi af gífsklæðningu. Í gluggalausum aflokudum rýmum skal koma fyrir loftræstingu. Í votrymum og bílskúr skal koma fyrir gólfniðurföllum. Úr svefnherbergjum skal koma fyrir björgunarpöllum. Húsið er hitað upp með gólfhitakerfi. Allar klæðningar eru úr efni í flokki 1.

KÓLNUNARTÖLUR

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| U gildi útveggja | 0,40 W/m ² K |
| U gildi þaks | 0,20 W/m ² K |
| U gildi glugga | 2,00 W/m ² K |
| U gildi hurða | 3,00 W/m ² K |
| U gildi útveggja meðaltal | 0,85 W/m ² K |

STÆRÐARMÁL

| | |
|------------------|----------------------|
| Flatarmál húss | 277,6 m ² |
| Rúmmál húss | 999,3 m ³ |
| Lóðarstærð | 796,5 m ² |
| Nýtingarhlutfall | 0,35 |
| Bílastæðafjöldi | 3 |

TAKN

| | |
|-----|------------------------|
| GN | = Gólfniðurfall |
| PN | = Þakniðurfall |
| LR | = Loftræsting |
| VLR | = Vélknúin loftræsting |
| PK | = Póstkassar |
| NL | = Neyðarjós |
| BO | = Björgunarpól |
| R | = Reykskyngjari |
| HSL | = Handslökktækni |
| ÚT | = Merktur útgangur |

| | |
|------|-----------------------------|
| BO | = Felliðgi við björgunarpól |
| 25 m | = Brunaslanga |
| 25 m | = Stigleiksla |
| ○ | = Inntak |
| ○ | = Bílastæði fyrir fatlaða |

| | |
|-----------|---------------------|
| E160 | = Veggir og hæðeski |
| E190 | |
| A-E160 | |
| A-E1120 | |
| REI60 | |
| REI120 | |
| A-REIM120 | |
| E-CS30 | = Hurðir |
| EI-CS30 | |
| EI-CS60 | |
| E30 | = Gluggar |

BREYTING

| Breyting | Dagsetning | Teiknað | Yfirfarið |
|----------|------------|---------|-----------|
| 1 | DD.MM.YY | XXX | XXX |
| X | | | |

KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Suðurlandsbraut 4a - 3.hæð · 108 Reykjavík · Ísland
S. 564.2255 · Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589 · www.krark.is · krark@krark.is

Verkefni: **Fléttuvellir 11**

Staður: **Hafnarfjörður**

Verkhloti: **Afstöðumynd**

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------------|--|
| Verknúmer: | 05063IE | Verkefnastjórn: | MML |
| Hönnun: | KR.MML.RCM | Teiknað: | RCM |
| Yfirfarið: | KR | Samþykkt: | Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2689 |
| Mælikvarði: | 1:500 | Dagsetning: | 26.07.2005 |
| Skrá: | 05063IE-11-L001.dwg | Blað: | L001 |