



Samykktt á fundi skipulags- og byggingafulltrúa  
 27. júlí 2005  
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Við undirritaðir eigendur  
 Reykjavíkurvegur 62 samþ.  
 teikninguna:

Þórunn Þorbjörn  
 Skrifstofa O. Sigurðsson

KAUPPING BANKA HF.  
 Kt. 560882-0429 Vabakjóbakkavegur

*[Handwritten signatures]*  
 RÓTIN S/F  
 Reykjavíkurgötu 62, 220 4th fl.  
 Kt. 530398-2859  
 F.h. Reykjavíkurgötu 62 dft  
 Þórunn Þorbjörn

**BYGGINGARLÝSING**

Léttir innveggir eru úr tvöföldum 13 mm gipsplötum á málmstöðum.  
 Gólf eru flotuð, flísa og dúkalögð.

**BRUNAVARNIR**

Út- og neyðarlýsingar eru við báða útganga og í rýmingarleiðum.  
 Klæðningar eru í flokki 1. Allir innveggir eru EI 60.  
 Handslökkvitæki er í eldhúsi við handlaugina.  
 Edvarmteppi er við grillið í eldhúsi.  
 Handslökkvitæki er við starfsmannaútgang.

**GESTAFJÖLDI OG STARFSMENN**

Áætlaður gestafjöldi: salur 45 manns.  
 Starfsmenn eru á bilinu 2 til 4 manns í senn.

**LOFTRÆSTING**

Inntak er að vestanverðu á gluggalausum útvegg þar sem viðbyggingarrétur er, inntakið er rétt fyrir ofan gólfplötu annarar hæðar. Inntakið er með ø400 röri með síu og hjóðgildru. Blásarinn er með 2400 m<sup>3</sup>/kíst.

Útblástur er tekinn út um gluggalausan útvegg á vestur hlið hússins og nær kastventillinn 1,6 m yfir þakbrún.  
 Útsogsrörið er ø500 með hjóðgildru. Afköst blásara er 4200 m<sup>3</sup>/kíst.

breytt dags teiknað lýsing

Aðalsteinn Snorrason  
 arkitekt faí 161161-2769

Egill Guðmundsson  
 arkitekt faí 270152-6869

Gisli Gíslason  
 arkitekt faí 160657-4809

aðalstræti 6 101 reykjavík  
 sími 511 2060  
 fax 511 2066  
 veffang www.ark.is  
 netfang arkis@ark.is

Reykjavíkurvegur 62  
 Aðalteikning

grunnmynd

*[Handwritten signature]*  
 verkkaupl Hamborgarabúllan  
 hannað/teiknað önn  
 yfirfarið/samykktt  
 mkv 1:100 = A2  
 dags 18.07.2005

**ARKÍS**