



Samþykkt á fundi skipulags- og byggingafrúna  
 27. júlí 2005  
 Byggingafrúna í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ÚTGÁFUFRILL

NÚMÉR	DAGS.	SKÝRINGAR	UNNIÐ
A	25/02/00	Texti o.fl.	
B	08/08/00	Löðarmörk	
C	08/05/01	Texti handröð	
D	7/06	br. byggingarlýs.	

DAGS.

EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON  
 FTFI  
 LÆKJASMÁRA 98  
 200 KÓPAVOGUR  
 SÍMI: 554 3917  
 FAX: 5644252  
 NETFANG: gaja@centrum.is  
 KT: 280456-3499

HEITI VERKS:  
 Klukkuberg 32

HEITI TEKNINGAR:  
 Útlit

MKV.	DAGS.	VERK NR.
1:100	20/12/99	ÁF10

TEKNAÐ.	YFERFARID	SAMBYRKT	NR. TEKNINGAR
EPG	EPG	EPG	B02

DAGS UNDIRSKR.	NAFN HÖNNUÐAR	UNDIRSKR. HÖNNUÐAR	ÚTGÁFA
04/07/05	EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON	<i>[Signature]</i>	D

Sökkjar, botnplata og milligólf og þakplata eru steipt með jámbentri steinsteypu.  
 Sökkjar og botnplata eru einangrað með 75mm plasteinangrun.  
 Útveggir eru úr forsteiptum verksmiðjuþingum með 100mm einangrun.  
 Þak er einangrað með 200 til 258mm plasteinangrun undir dúk.  
 Í gluggum er K-gler, að öðru leiti skal húsið uppfylla ákvæðum byggingareglugerðar um vegið meðaltal U-gilda.  
 Útveggir eru grófpússaðir.  
 Handrið á svölum skulu í öllum tilfellum er 1 mtr. á hæð og vera úr galv. 1 1/2" stálrörum.  
 Frágangur handröða skal vera í samræmi við gr. 202.13 í byggingareglugerð en nánari frágangur mun fylgja sérteikningum hönnuðar.