



Nr.	Austur	Norður
219	355043,496	397041,939
220	355062,412	397045,380
221	355074,724	397035,100
222	355077,530	397019,670
223	355048,507	397014,391

Samþykkt á fundi skipulags- og byggingafulltrúa
 10. ágú. 2005
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

NR. DAGS. BREYTING
 A 25.07.05 ÓTSKOT Í ELDH BURT, GEYMSLA ÓT
 BÉTT LOFTLÖGU F/GEYMSLULOFT

SKÝRINGAR

MÁLSETNING VÍÐ GLUGGA OG HURDÍR ERU Í DESÍM.
 AÐRAR MÁLSETNINGAR ERU Í MILLÍMETRUM
 EKKI SKAL MELA UPP AF TEIKNINGUM

ÓTVEGGUR ÍBÓÐARHÚS
 TIMBURKLÆDNING 2x19 mm
 LEKTUR/LOFTBÍL 22 mm
 TIMBURV. M/KLÆDN 220 mm
 EINANGRUN 200 mm

ÓTVEGGUR BILGEYMSLA
 TIMBURKLÆDNING 2x19 mm
 LEKTUR/LOFTBÍL 22 mm
 TIMBUR ÓTVEGGUR 170 mm
 EINANGRUN 150 mm

INNVEGGUR 92 mm
 STEINULL 75 mm
 KLÆDNING Í FLOKKI 2

REYKSKYNJARI
 HANDSLÖKKVITEKI

2/8'05
 SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FLÉTTUVELLIR 9
 220 HAFNARFJÖRÐUR

KLÖPP
 KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÉÐINGAR EHF
 NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN. GRUNNMYND
 MÆLIKVARDI 1:100 DAGS. JÚLÍ 2005
 TEIKNING A 002 VERK V 05-310
 BREYTING A YFIRFARID S.E.