



Afstöðumynd 1:500

BYGGINGARLÝSING

Húsið er einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum bílskúr byggt úr staðsteyptri steinsteypu. Á lóð er gert ráð fyrir 3 bílastæðum og sorpskýli fyrir sorpilát. Sökkjar, botnplata, útveggir, berandi innveggir og þakplata eru staðsteypt með járnbentri steinsteypu. Sökkjar og botnplata eru einagruð með 75 mm. plasteinangrun. Þakplatan er einagruð að ofan með 200 mm. plasteinangrun og varin með viðurkenndum þakdúk sem festur er niður með harpaðri mól (kornastærð 60-80mm). Gluggar eru úr timbri og glerjaðir með etvöföldu K-gleri. Útveggir eru múraðir og málaðir ljósum og dökkum lit. Léttr innveggir eru gerðir úr stálstoðum með 2x tvöföldu lagi af gífsklæðningu. Í gluggalausum aflokuðum rýmum skal koma fyrir loftræstingu. Í votrymum og bílskúr skal koma fyrir björgunarpum. Húsið er hitað upp með gólfhitakerfi. Allar klæðningar eru úr efni í flokki 1.

KÓLNUNARTÖLUR

4 gildi útveggja	0,40 W/m ² K
U gildi þaks	0,20 W/m ² K
U gildi glugga	2,00 W/m ² K
U gildi hurða	3,00 W/m ² K
U gildi útveggja meðaltal	0,85 W/m ² K

STÆRDARMÁL

Flatarmál húss	276,8 m ²
Rúmmál húss	996,5 m ³
Lóðarstærð	805,8 m ²
Nýtingarhlutfall	0,35
Bílastæðafjöldi	3

TAKN

- GN = Gólfniurfall
- PN = Þakniurfall
- LR = Loftræsting
- VLR = Vélknúin loftræsting
- PK = Postkassar
- NL = Neyðarfjós
- BO = Björgunarpum
- R = Reyksynjar
- HSL = Handsökivæðki
- ÚT = Merktur útgangur
- BO = Fellið stigi við björgunarpum
- BR = Brunslanga
- ST = Stigleiðsla
- IN = Inntak
- BT = Bílastæði fyrir fatlaða
- EI60 = Veggir og hæðaskil
- EI90
- A-EI60
- A-EI120
- REI60
- REI120
- A-REIM120
- E-CS30 = Hurðir
- EI-CS30
- EI-CS60
- E30 = Gluggar

BREYTING

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Yfirfarð
1	DD.MM.YY	XXX	XXX

KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Suðurlandsbraut 4a - 3.hæð, 108 Reykjavík, Ísland
S. 564.2255, Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589, www.krark.is, krark@krark.is

Verkefni:	Fléttuveitlir 34		
Staður:	Hafnarfjörður		
Verkhloti:	Afstöðumynd		
Verknúmer:	05063IE	Verkefnastjóri:	MML
Hönnun:	KR.MML.RCM	Teiknað:	RCM
Yfirfarð:	KR	Samþykkt:	Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2669
Mælikvarði:	1:500	Dagsetning:	26.07.2005
Skrá:	05063IE-34-L001.dwg	Blað:	L001

