



SKÝRINGAR
 LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTÍPÚR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm.
 TENGJAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM VEIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

- L = SJÓNVARP, F = HÆJARSÍMI
- H = HÁTALARADÖSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- [R] REYKSKYNJARI jónískur
- [R] REYKSKYNJARI optískur
- HIREYKISKYNJARI ÞÓFAVARNARKERFIS H=VLOFT

Byggingafræðingur Hafnarfirði
 Algjett bann
 18 MAI 2005

A	05-05-05	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	T. S. <i>T. S.</i>	220146-2439
ÚT	DAGR		HTKS	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA

KIRKJUELLIR 5 HAFNARFIRÐI
KJALLARI RAFLÖGN OG SMÁSPENNA

TERA S/P
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDUARDUR BELLERSEN
 TRAUDEI SVENDURSSON

SKALA	1:50
TEIKN.NR.	3
FRÁBATA TNR.	
TNR.	3
AP	9
ÚTVEI	A