



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULÐAR 16mm PLASTÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110sm.
 TENGJAR VIÐ ROFA SEU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGJA 16A.

- L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
- [R] REYKSKYNJARI jóniskur
- [R] REYKSKYNJARI optískur
- HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=VI.OFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

Samþ. Jón Guðmundsson

05-05-05	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	220146-2439
DAFS		ITISN	HANNA	KINNITALA
			SAMÞYKKT	

**KIRKJUELLIR 5 HAFNARFIRÐI
 3. HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA**

TERA S/F RAFMAGNSVERKFR/ÆDISTOFA
 EDVINDUR BILJERSKIN RAFMAGNSVERKFR/ÆDISTOFA
 TRAUSTRYVENINGSSON RAFMAGNSVERKFR/ÆDISTOFA

Byggingafræðingur
 Alfreitt Þann
 18 MAI 2005
 1:50
 6
 6 9
 A