



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
 TENGILAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLÖSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GÆTID

- L = SÓNVARP, F = HÆJARSÍMI
- H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASMÍMI H=130sm
- [R] REYKSKYNJARI jónískur
- [K] REYKSKYNJARI optískur
- HREYFISKYNJARI ÞÍÓFAVARNARKERFIS H=VÍLOFT

Byggingafræðingur
 Afgreitt þar
 18 MAJ 2005

Samp. Jon Ludvigsson

A	05-05-05	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	T.S.	T.S.	<i>Trúskil</i>	220146-2439
TÍTIL	D.M.S.	TEIKN	HAUÐ	SAMÞYKKT	ÁFNANTALA	

KIRKJUVELLIR 5 HAFNARFIRÐI
4. HÆÐ RAFLÖGN OG SMÁSPENNA

TERA 5/8 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDUARD BELLESEN 60-60 VINSÍÐI 501 568788
 TRAUÐI VEIÐMÖRÐISSÍÐI RAFLAGSSTÍÐI 501 568790

SKV.	1:50
TEIKNR.	7
HÖNDATÁNR.	
TNR.	7 AP 9
ÖFL.	A