



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR

Fráveitulanir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
ÞAKRENNSLU HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND - BRUNNANLAGNA			
Byggingaútlitir Hafnarfjarðar 17 MAI 2005			
MKV. 1:50			
DAGS. APRÍL 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIJONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			