


SKÝRINGAR

Fráveitlaginir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

- SKOLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNS + REGNVATNSLÖGN
- MEYSLUVATN
- BAKRENNSLI HITAVEITU

GRUNNMYND 1: 50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
KIRKJUVELLIR 3 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND – GRUNNLAGNA			
MKV. 1: 50			 12. MAI 2005
DAGS. APRIL. 2005			
VERK NR. 2505			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			