



**Skýringar**

Bending  
 Bending í veðurkúpu skal vera K189  
 Bending í burðareiningu skal vera K257  
 Í úbrúnum og í kringum op í veðurkúpu skal vera K10.  
 Í úbrúnum á burðareiningu skal vera K12.  
 Umhverfis öll op í burðareiningu skal vera K12 sem nær 500 mm út fyrir op.  
 Niður úr einingum skulu koma K10 vinklar L=1000 mm, c/c 250 mm nema annað komi fram.

Byggingaáhrif frá Hringhella  
 Almannaborg  
 25 MAJ 2005  
*[Signature]*

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkuötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@stjernet.is		Staður Hringhella 14 Hafnarfjörð	
		Skýring Veggeiningar, útveggir	
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 27.5.2005	Verkr. 08-05 Teikn.nr. 1-04