



Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfubum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Elnangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitíé og loftskrúfur.
 Lagnir skal brýstiprófa við 6 bör, og skal brýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

Útgáa	Breyting	Byggingaráhrifa Alfreður, sonur	Dagsetning	Hannað
		09 JUNÍ 2005		
B-1	Legu lagna breytt		7.6.05	S.H.
Sveinbjörn Hinniksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: evinnih@innnet.is		Staður Fífuvellir 39 Hafnarfirði		
		Skýring Hitalagnir, Rúmmynd		
Hannað / Teiknað	Kvæði	Dagsetning	Verkr.	Teikn.nr.
Hannað	1:50	7.6.05	24-04	2-04