

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykjum samsvarandi DIN 2440.
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað
sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga
Notamál Fjarlægð
15-32 mm 2,5 m
40-50 mm 3,0 m
Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hólkum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitó og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bør, og skal þrýstingur standa
amk. 24 tíma án þess að falla.

Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Tengigrind
Orkuveitū

10/10 Samb. Jon Lix-Jonsson.