



Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hökum.
 Á öllum ömum korni skilvirkir öfniokar, stillitö og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrjátípröf við 6 bær, og skal þrjátínging stöðga umk. 24 tíma án þess að falla.

Byggingu- og Trau- Háskóla Íslands
 Alfreitur Þórunn
 06. JUNI 2005

Samp. Jon Guðmundsson

Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingateknifræðingur Kl. 160651-2629 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9651 Netfang: sveinhj@pal.is		Staður Eskivellir 5 Hafnarfjörð	
		Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað <i>Jon Guðmundsson</i>	Kvart 1:50	Dagsetning 26.05	Verkt. 42-04
			Teikn.nr. 1-18