


GRUNNMYND 2. HÆÐAR 1:50

HITALAGNIR
16mm FRÁ AquATHERM
Í IDRÁTTARRÖRI

JÄRNABENDING
STEYPT PLATA



LAGNIR, SNID, 1:20

HITALAGNIR
SKÝRINGAR

HITALAGNIR ERU AquATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS.
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.
BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
ÞVERMÁL PIPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI
LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTU SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÚT ÞRÖFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
ÞRÖFUNAR.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
DREKAVELLIR 16 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR 2 HÆÐAR			
			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MAÍ. 2005			
VERK NR. 2504			
TEIKN. NR. 2-07			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is kt. 440693-2539			