



LAGNIR, SNID, 1:20

LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVATNSLAGNIR  
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AqUATHERM 20mm Í IDRÁTTARRÖRI NEMA ANNAD SE SÝNT  
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINNAÐARINS.  
LAGNIR, TENGISÍR OG DEILGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.  
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.  
BEYJURADIUS SKAL ÁVALT VERA STÆRRI EN 5 \* YTRA ÞVERMÁL PÍPA.  
ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN.  
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR.  
FYLLA SKAL ÓT PRÓFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR.

Byggingatiltali Hálfarjörð  
Afgreitt þann  
20 MAÍ 2005

GRUNNMYND 8 HÆÐAR 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARÖR FYRIR VATNSLAGNIR 8 HÆÐAR			
MKV.	1:50	1:20	
DAGS.	MAÍ.	2005	
VERK NR.	2424		
TEIKN. NR.	2-19		
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS.	KT. 241148-3009	
TEIKNAD	G.H.		
YFIRFARID			
<b>TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf</b> STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail teknithjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			