



**NEYSLUVARNSLAGNIR  
SÍÐRINGAR**

HITALAGNIR ERU AQUATHERM 16mm Í IDRÁTTARRÖRI  
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF  
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS.  
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILGRINDUR SKULU VERA FRÁ  
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN.  
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ  
BEYGGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR.  
BEYGGJURRÁDIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 \* YTRA  
ÞVERMÁL PIÐNA.  
ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI  
LÖTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR  
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.  
SENNI LÖTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LÖTU  
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SENNI LÖTA SKAL STANDA Í  
2 KLUKKUSTUNDIR.  
FYLLA SKAL ÚT PRÓFUNAREBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR  
PRÓFUNAR.

Byggingafræðingur  
Alfreitt Þann  
20 MAÍ 2005  
*JH*

GRUNNMYND 8 HÆÐAR 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRDI			
ÍDRÁTTARRÖR FYRIR HITALAGNIR 8 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MAÍ. 2005			
VERK NR. 2424			
TEIKN. NR. 2-20			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
<b>TEKNIÞJÓUSTA</b> SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjosta@islandia.is kt: 440693-2539			

*Þann*