



GRUNNMYND 3 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNIÐ, 1:20

LAGNIR, SNIÐ, 1:20

**NEYSLUVARNSLAGNIR
SKÝRINGAR**

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AquATHERM 20mm í IDRÁTTARRÖRI NEMA ANNAD SÉ SÝNT EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS. LAGNIR, TENGDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

Byggingafræðingur
Alfreð Þórunn
20 MAÍ 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sig.
DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARÖR FYRIR VATNSLAGNIR 3 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DACS. MARS. 2005			
VERK NR. 2424			
TEIKN. NR. 2-09			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekni@jonusta@islandia.is kt: 440693-2539			