



GRUNNMYND 4 HÆÐAR 1:50



LAGNIR, SNID, 1:20

LAGNIR, SNID, 1:20

NEYSLUVARNISLAGNIR
SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AquATHERM 20mm Í IDRÁTTARRÖRI NEMA ANNAD SÉ SÝNT. EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÞENADARINS. LAGNIR, TENCIDÓSIR OG DEILGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN. SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm. VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BEYGJURRÁDIUS SKAL ÁVALT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA ÞVERMÁL PÍPNA. ÞRÝSTIÞRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT ÞRÓFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR ÞRÓFUNAR.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Algreitt þann
20 MAJ 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sig.
DREKAVELLIR 26 HAFNARFIRÐI			
IDRÁTTARÖR FYRIR VATNSLAGNIR 4 HÆÐAR			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MARS. 2005			
VERK NR. 2424			
TEIKN. NR. 2-11			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf.			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
Sími 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail taekniþjónusta@islandia.is			
kt: 440693-2539			

Handwritten signature