



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
Afareitt bann  
19 MAI 2005  
*JH*

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.  
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
Fjarlægð á milli festinga  
Notamál Fjarlægð  
15-32 mm 2,5 m  
40-50 mm 3,0 m  
Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.  
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillité og loftskráfur.  
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkuöstu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennis@innet.is		Staður <b>Fífuvellir 37 Hafnarfirði</b> Skýring <b>Hitalagnir, Rúmmynd</b>	
Hannað / Teiknað <i>JH</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 24-04	Teikn.nr. 2-04