



VEGGENDAR 1:20

SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGLUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLOTU = 20mm
 BENDISTAL Ks410

SKÝRINGAR

STEYPA=S250
 LÖFNINNHALD > 5%
 V/S-TALA < 0.55
 BENDISTAL= Ks410
 ÞAR SEM HEB UNDIRSTABA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND
 K10 c/c 300#
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP.
 MESTA KLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

Býggingafráttir Hafnarfjarðar
 Alþreitt heim
 13 MAI 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Slöð

EINIVELLIR 7
 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN

MKV. 1:50 1:20
 DAGS. APRIL 2005
 VERK NR. 2508
 TEIKN. NR. 1-01
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.

YFIRFARJÓ
 TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 555-2875
 E-mail taeknipjonusta@stania.is
 Nr. 440993-2539

GRUNNMYND 1:50