

3. HÆÐ


A-ÁLMA

NÝJAR BRUNA- OG REYKLOKUR  
 MED MÓTOR AF-Á, GORMDRIFNUM  
 OG BRÆÐIVARI 70°C  
 STYRST FRÁ BRUNAVARNAR-  
 KERFI BYGGINGARINNAR.  
 GAUMLÖGA SKAL VERA VÍÐ  
 BRUNALOKUR

NÝJAR BRUNA- OG REYKLOKUR  
 MED MÓTOR AF-Á, GORMDRIFNUM  
 OG BRÆÐIVARI 70°C  
 STYRST FRÁ BRUNAVARNAR-  
 KERFI BYGGINGARINNAR.  
 GAUMLÖGA VÍÐ BRUNALOKU  
 BRUNAENANGRUN MILLI BRUNALOKU  
 OG RÍSTAR

A-ÁLMA  
 STOKKAR Í GANGI ERU EINUNGIS INNBLÁSTURSSTOKKAR  
 EINGÖNGU ERU SÝNDIR ÞEIR STOKKAR SEM ERU Í GANGI  
 OG GREINAR AÐ HERBERGJUM.  
 BRUNA- OG REYKLOKUR ERU SETTAR Í ELDVARNARVEGGI.  
 LOKURNAR ERU MÓTORSTYRÐAR MEÐ AF-Á GORMDRIFNUM  
 LOKUMÓTORUM. ENNFREMUR ERU ÞÆR MEÐ BRÆÐIVARI 70°C.  
 LOKUMÓTORINN LOKAR VÍÐ BOÐ FRÁ BRUNAKERFI BYGGINGARINNAR,  
 EN BRÆÐIVAR LOKAR ÁN TILLITS TIL UTANKOMANDI MERKIS FRÁ  
 BRUNAKERFI.

Byggingafulltrúi Hsinarfjarða  
 Algreitt hann  
 18 MAÍ 2005  
*[Signature]*

NR	BREYTING / LÝSING	DAGS.	HANNAÐ	 <b>RJ Verkfræðingar</b> <small>Rafn Jónsson verkfræðingur          Herdís Rafnsdóttir verkfræðingur</small>		Verkhelti	<b>DAS HRAFNISTA HAFNARFIRÐI</b> <b>3. HÆÐ</b>		
				Stangarhyl 1a, 110 Reykjavík Sími: 567-8030, Fax: 567-8015 rj@rj.is		Verkhliuti	<b>BRUNALOKUR Í LOFTRÆSTIKERFI A-ÁLMA</b>		
				Mælikvæði	1:100	Verknr	80.08.10	Dags	NÓV. 2004
				Hannað	R.J.	Skrá	DAS/dashf	Blað nr	4 af 6
				Teknað	R.J.				
				Vitránað / Samp.					

*[Handwritten signature]* 02.02.7-449