



FRAMLEIÐSLULÝSING:

Allir karmar skulu vera úr gagnvarinni furu eða sambærilegu efni.
Öll oppnanleg fög skulu vera úr gagnvörðu oregon pine eða sambærilegu efni.

Innkeyrsluhurð fyrir bílageymslu er verksmíðuframleidd hurð.

Framleiðandi á gluggum og hurðum skal bera ábyrgð á að allar málsetningar séu staðfestar á staðnum áður en smíði hefst, einnig skal hann samræma fjölda á hurðum og gluggum við núgildandi aðaluppdrætti.

Gluggakarmar skulu uppfylla kröfu í byggingarreglugerð, varðandi svignun þ.e.a.s. 1/300 eða mest 8mm.

Allir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmíðu eða verkstæði skulu bera vottun skv. gr. 120 í byggingarreglugerð.

Öll málsetning er í mm.

Dags: 01.06.2004

Breytingar: Útveggir verða úr forsteyptum einingum frá einingarverk-smíðu, einingar skulu bera vottun skv.gr 120 í byggingarreglugerð.

Breytingar: Þak verður úr hefðbundnum sperrum sem klæðast með krossvið og þakpappa af viðurkenndri tegund. **Sampykkt þann**



24 MAI 2005

Dags: 30.11.2004

Byggingafrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar: Ný viðbygging (forstofa) 27.1m². Útveggir verða úr léttu byggingarefni.

Fylgja skal leiðbeiningum á Rb-blaði (Ísetning fyrir glugga) á gluggum og hurðum í útveggi.

HEITI: EINBÝLISHÚS VIÐ FURUVELLI 38, 220 HF.

HANNAÐ: HÓMEIRA GHARAVI FORGEIR FORGEIRSSON

DAGS: 23.03.05 MKV.: :20 TEIKN.NR.:04/07 VERKEFNIS NR.:0404184

SAMPYKKT: KENNITALA:240657-5469

BYGGINGAR OG SKIPULAGSHÖNNUN ehf. kt:501000-2050 vsk:77344
SUDURLANDSBRÁUT 10, 108 RVK. S:588-8890 teiknistofan@talnet.is