



SUÐUR.



VESTUR.

**FRAMLEIÐSLULÝSING:**

Allir karmar skulu vera úr gagnvarninni furu eða sambærilegu efni.  
Öll oppnanleg fög skulu vera úr gagnvörðu oregon pine eða sambærilegu efni.

Innkeyrsluhurð fyrir bílageymslu er verksmíðjuframleidd hurð.

Framleiðandi á gluggum og hurðum skal bera ábyrgð á að allar málsetningar séu staðfestar á staðnum áður en smíði hefst, einnig skal hann samræma fjölda á hurðum og gluggum við núgildandi aðaluppdrætti.

Gluggakarmar skulu uppfylla kröfu í byggingareglugerð, varðandi svignun þ.e.a.s. 1/300 eða mest 8mm.

Allir byggingarhlutar sem framleiddir eru í verksmíðu eða verkstæði skulu bera vottun skv. gr. 120 í byggingareglugerð.

Öll málsetning er í mm.

Dags: 01.06.2004

Breytingar: Útveggir verða úr forsteyptum einingum frá einingarverk-smíðu, einingar skulu bera vottun skv.gr 120 í byggingareglugerð.

Breytingar: Þak verður úr hefðbundnum spegum sem klæðast með krossvöð og þakpappa af vörkennndri tegund. **Samykkil þátt**

24 MAI 2005

Dags: 30.11.2004

Breytingar: Ný viðbygging (forstofa) 27,1m<sup>2</sup>. Útveggir verða úr léttu byggingarefni.

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Hallgrímsson

HEITI: EINBÝLIHÚS VIÐ FURUVELLI 38, 220 HF.

HANNAÐ: HÓMEIRA GHARAVI PORGEIR PORGEIRSSON

DAÐS: 23.03.05 MIVJ: 50 TEIKN.NR.: 03/07 VERKEFNI.NR.: 0404184

SMÁMYNKT. KENNITALA: 240657-5469

BYGGINGAR OG SKIPLAGSHÖNNUN ehf. kt:501000-2050 vsk:77344  
SUÐURLANDSBRAUT 10, 108 RVK. S:588-8890 teiknistofan@talnet.is