



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 .
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 I° = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
 (8) Dali - stýrieining

NEMA ANNARS SÉ GETID

Samþykkt þann
 24 MAI 2005
 Byggingaútlitunni í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Að lóðarmörkum

Örðlýsing
 = 2x32 mm pl p

○ 630 mm pl p Rafmagn
 = 2x50 mm pl p Sími og sjónvarp

A		05-05-11	HEIMTAUGAR- OG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	220146-2439	DREKAVELLIR 6 HAFNARFIRÐI RAFLÖGN 1 HÆÐ		MKV: 1:50
ÚTÍ:	DACB.			TEKN:	HANNAÐ	RENNITALA	TERA 5/F	RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA BORGUNARDEIKNING TRÁLATI SVEDNUNARSKOUM RAÞMAGNSIÐNFR.	TEIKNNR: 2 SÍÐASTA TÍL: 3 TÍL: 2 AF 3 GÆTUSÍL: A