

Athugasemdir og skýringar

Pípur innihúss eru plasttrúir L.d. FUSIOTHERM PP-R(80), SDR 7.4 fyrir heilt neysluvatn og SDR 11 fyrir kalt neysluvatn eða sambærilegt og skulu þau vera HB-votúð.

Eingöngu má nota tengi sem vottuð eru til notkunar með röturum og skulu sameinuð gerðar með þar til gerðum suðuspégilum með björgum fyrir hverja röndúdd.

Mál eru meðúð við innra mál á röri. Örnefnd mál eru 15mm.

Meðli nothli vöðs er 65°C.

Allar pípur skal leggja þannig að eðlileg þensla þeirra hafi rétt síðu.

Fjarlægðir milli festinga skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

— Kalt neysluvatn


— Heitt neysluvatn

PL Björnustúki

Samþykkt þann

23 MAÍ 2005

Byggingafráttálinn / Hafnarliði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

 Verkefnistofan Höfn Húsbúðir, töl. Reykjartúni 800 Reykjavík Sími: 590 20 20 Netfang: vsk@vsk.is	Móhella ehf. Dagskrá: 15.04.05 Útgefning:	Móhella 4 Hfn. Dagskrá:
	Neysluvatn Rúmmynd	01 LN2