



Uppistöður fyrir áklæðningu.

Austurhlíð. 1:50

SKÝRINGAR:

Hámarks breidd á milli lóðréttra leiðara, állista, skal vera 50 cm.

Hnoða skal klæðninguna við álkerfið með hámark 25 cm. millibili

SKÝRINGAR:

Öll mál skal athuga nákvæmlega á staðnum, áður en klæðning hefst og efnispöntun er gerð.

Þar sem hlíðarveggir ganga út við svalir, eru þeir teiknaðir 20 cm. en verða þykkari þegar klæðningin er komin utaná þá.

Þar sem klæðning kemur að gluggum sem liggja að hlíðarveggjum, þarf að beygja klæðninguna inn að gluggunum og einangra þar með lámárgang einangrun.

Samþykkt þann
23 MAÍ 2005

Byggingafultrúnn í Hafna
Eh. Sigurbjartur Halldórs

Miðvangur 2 - 8 Hafnarfirði. Útlit.

VERK NR. _____ DAGS. 25. - 2. - 2005 MÁL. 1:50
TEIKN. NR. 202 BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT Jón Guðmundsson
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRAUT 16 REYKJAVÍK Sími 552 5085

KT. 910881
3289