



Grunnmynd Mkv. 1:60

ALMENNT

Hæðir eru í m í staðbundnu hæðarkerfi
 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
 Járnstærðir eru í mm
 Timburstærðir eru í mm
 Öll önefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

Leyft álag á grunn..... - MN/m²
 Snjóálag..... 126x_g KN/m²
 Vindálag..... 180x_g KN/m²
 Notálag..... - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFESTINGAR

Límitré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
 Límitlökkur U (vatnshétt)
 Aðrir burðarvæðir skulu ekki vera lakari en K18 samkvæmt ÍST/DS413
 Stálgæði í sérsníðnum festingum er S235 skv. DS/EN10025
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúverja skal sperruenda og öðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að sleinsteypu.
 Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3d og þykkt 0,3d (d er þvermál boltar)
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvahnúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteyptar festingar
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að hreinsa steyptuleifar af festingum þegar steypuvinnu er lokið.
 Nákvæmiskröfur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í plani +/- 5mm

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMITRÉVIRNETS EHF.			
Númer	Dags	Skipting	Teikningar
MKV	DAGS	VERNR	ÚTGÁFA NÚM
1:60	2004.12.13	2004.11000	101
TEIKN	REKN	YFIRP.	
BI	BI		
HEITI VERKS:		NAFN HÖNNUBAR	
Óseyrarbraut & Hafnarfirði		Bjarni Ingbergsson	
HEITI TEIKNINGAR		ARITUN HÖNNUBAR	
Grunnmynd		DAGS ARITUNAR	
		DAGS ARITUNAR	

Samþykkt þann 23. MAI 2005
 Byggingafráttarið í Hafnarfirði
 Halldórsson