



Tákn fyrir lagnir

Skalplagn	VS	Vatnssalerni
Regnvatnslagn	HL	Handlaug
Jarðvatnslagn	BK	Boðkar
Jarðvatns+Regnvatnslagn	SB	Steypibað
Neysluvatn	EV	Eldisvaskur
Bakrennsli Hitaveitu	pV	Þvottavéi
	SV	Skolvaskur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfali
	NF	Niðurfali
	FP	Fallþpa
	pN	Þakniðurfali

SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirringum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafráttari Hafnarfjarðar
 Afmátt hennar
 01 JUNI 2005
[Signature]

Grunnlagnir, 1:50

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160951-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@innernet.is		Staður Berjavellir 3 Hafnarfjörð Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkr.
<i>[Signature]</i>	1:50	20.5.05	11-05
			Teikn.nr.
			1-01