



Undirstöður, Grunnmynd, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Undirstöður hvíla á köpp
 Hæð undirstöðu skal vera amk. 50 sm undir jarðvegssyfirborði
 Mesta álag á undirstöðu = 0,8 MPa
 Fylling inn í sökkla skal vera frostrítt grús. Fyllingu skal þjappa
 í 30 sm lögum með 60 kg vibrósleða 3 umferðir hvert lag.
 Taka skal úrtök í undirstöður fyrir frænnisskiðnum, sjá
 Grunnlögnna teikningu.
 Öll mál eru í millimetrum

Byggingatillittri Hafnarfjarðar
 01 JUNI 2005

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|---|----------|---|-------------------|
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 190851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-0661 Netfang: svennis@netnet.is | | Staður Bejavellir 3 Hafnarfjörð | |
| | | Skýring Undirstöður | |
| Hannað / Teknað | Kvarð | Dagsetning | Verkr. |
| | 1:50 | 30.5.05 | 11-05 |
| | | | Teikn.nr. 1-01 |