GRUNNMYND SÖKKLA

MKV. 1:50

#K10 C/C 30 eða bendinet K189 í miðja plötu

SKÝRINGAR:
Fjarlægja skal allan lausan og lífrænan jarðveg úr hússtæði.
Grafa skal niður á fasta og óhreyfða klöpp.
Minnst skal grafa 1,0 m út fyrir hús að viðbættu því dýpi sem er frá neðri brún sökkla niður á fastan botn.
Botn skal hreinsa vel áður en fyllt er ofan á hann.
Undir sökkla skal fylla með frostþolinni grúsarfyllingu.
Fyllingin skal standast eftirtaldar kröfur:
Mesta steinastærð 10 sm. Þjöppun fyllingar skal standast E2 a.m.k. 120 Mpa og E2/E1 a.m.k.2,3.
Innan í sökkla skal fylla með frostþolinni malarfyllingu.
Fyllinguna skal þjappa með víbróþjöppu í lögum er hæfa stærð þjöppunnar. Fara skal minnst 5 umferðir með þjöppuna.
Til að tryggja sem bestan árangur þjöppunar skal bleyta mölina eftir þörfum.
Mesta álag frá sökklum á botn er 4.2 kg/cm².

Gera skal úrtök í sökkla fyrir lögnum í samræmi við teikningu 701.
Sjá almennar skýringar á teikningu 600.
Sjá snið í sökkla á teikningum 602 og 603.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A			
B			
C			
D			

TEIKNISTOFAN TORGIÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
Þorsteinn Friðbjörnsson, byggingatæknifræðingur Kt. 211055-5299 netfang: tforgid@simnet.is
Magnús Þ. Guðmundsson, innanhússarkitekt. Kt. 240654-5559 mgtorgid@simnet.is

AKURVELLIR 1
HAFNARFJÖRÐUR

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar. Afgreitt þann 01 JÚNÍ 2005

Teikningarheiti: SÖKKLAR GRUNNMYND

Dags. 20.05.2005. Kvarði 1:50
Hannað þF Teiknað þF Samþ.
Verknr. 05-805 Teikn.nr. 601 Breyt.nr.