



LAGNIR, SNID, 1:20

**NEYSLUVARNISLAGNIR
SKÝRINGAR**

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AquATHERM 20mm Í ÍDRÁTTARRÖRI
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF
RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARINNDADARINS.
LAGNIR, TENGIÐÓSR OG DELINGINDUR SKULU VERA FRÁ
SAMMA FRAMLEIÐANDA OG ÞASSA SAMAN.
SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ
BEYGJURADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA
ÞVERMÁL PÍPNA.
ÞRÝSTIÞRÖFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í 2 LÖTUR FYRRI
LÖTA ER FRAMKVEMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR
15 BAR FYRRI NEYSLUVATN.
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU
OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTADUR SEINNI LÖTA SKAL STANDA Í
2 KLUKKUSTUNDIR.
FYLLA SKAL ÓT ÞRÖFUNARBLAD SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR
ÞRÖFUNAR.

GRUNNMYND 4 HÆÐAR 1:50

ÓGILT

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

**ESKIVELLIR 7
HAFNARFIRÐI**

ÍDRÁTTARRÖR FYRIR VATNSLAGNIR
4 HÆÐAR

MKV. 1:50 1:20
DAGS. APRIL. 2005
VERK NR. 2422
TEIKN. NR. 2-11
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
TEIKNAD G.H.
YFIRFARIÐ

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taekni@tjonususta.islandia.is
KE 440693-2539