


**SKÝRINGAR**

PIPUR SÉU 16 mm MEÐ 3x1,5 VÍR  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLF  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 1100 mm FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLF  
 MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA MINNST 16 A  
 HÆÐ Í NEDRI BRÚN Á TÖFLU SÉ 1500 mm  
 ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURUM

NEMA  
 ANNARS  
 SÉ  
 GETID

FRÁGANGUR Á STEYPUSTEINUM FYRIR SÖKKULSKAUT



TENGJA SKAL SAMAN NEDSTU JÁRN Í  
 SÖKKULVEGGJUM OG TAKA JÁRN UPP Í TENGIKASSA  
 SEM SKAL VERA 150x150 mm OG STADSETTUR Í INNTAKSHERBERGI  
 HÆÐ SÉ 300 Í NEDRI BRÚN FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLF

NORÐUR

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Aftrétt barn  
 07. JULÍ 2005

Daníel Emilsson      Sudurholti 16  
 Rafmagnsiðnifræðingur      Sími 565 1314, 824 1314

<b>ESKIVELLIR 7, HAFNARFIRÐI</b>			
H. D.E	RAFLAGNIR		
T. D.E	KJALLARI OG BÍLAHÚS		
DAGS. nóv 2004	MKV. 1:50	2 AF 35	<i>Daníel Emilsson</i>



*Handwritten signature*