


**SKÝRINGAR**

PIPUR SÉU 16 mm MED 3x1.5 VÍR  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 200 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 1100 mm FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI  
 MÁLSTRAUMUR TENGLA SKAL VERA MINNST 1 G A  
 HÆÐ Í NEDRI BRÚN Á TÖFLU SÉ 1500 mm  
 ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETURM

FRÁGANGUR Á STEYPUSTEINUM FYRIR SÖKKULSKAUT



TENGLA SKAL SAMAN NEDSTU JÁRN Í  
 SÖKKULVEGGJUM OG TAKA JÁRN UPP Í TENGIKASSA  
 SEM SKAL VERA 150x150 mm OG STAÐSETTUR Í INNTAKSHERBERGI  
 HÆÐ SÉ 300 Í NEDRI BRÚN FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI

NEMA  
 ANNARS  
 SÉ  
 GETID



*Handwritten signature*

Byggingafulltrúi Hefna-ferðar  
 Afgreitt bann  
 07 JUL 2005

Daníel Emilsson Suðurholti 16  
 Rafmagnsíðnfræðingur Sími 565 1314, 824 1314

ESKIVELLIR 7, HAFNARFIRDI			
H. D.E	RAFLAGNIR, LÁGSPENNA		
T. D.E	1. HÆÐ		
DAGS. n.ö.v. 2004	MKV. 1:50	4 AF 35	Daníel Emilsson