



Afstöðumynd 1:500

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	VS	Vatnsalarni
Regnvatnalögn	HL	Handlaug
Jarðvatnalögn	BK	Baðkar
Jarðvatns+Regnvatnalögn	SB	Steypið
Neysluvatn	EV	Eldúsvaskur
Bakrennili Hitaveitu	þV	Þvottavél
	SV	Skolvascur
	GNF	Gegnumstreymisniðurfal
	NF	Niðurfal
	FN	Fallþípa
	þN	Þakniðurfal

Skýringar

Fráveitlagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjöppað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum Þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Byggingafráttari Hafnarfjarðar
 Alfreitt þann
 3.0 JUNI 2005

Útgáa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkuötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 981-0851 Netfang: sveinb@netmi.is		Staður Engjaveilir 1 Hafnarfjörð	
		Skýring Grunniagnir	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verkt.
	1:50	28.6.05	17-05
			Teikn.nr. 2-01