



### Grunnmynd 1 hæðar mkv. 1:50

- ⊙ 24 Útstöð fyrir durasíma 24 íbúðir
- ▤ Hurðarspóla fyrir durasíma
- ⊙ Þrjústírofi fyrir durabjöllu / durasíma
- Tengidós á veqg fyrir durasíma
- s Tengill fyrir síma
- H Tengill fyrir hátalara
- L Loftnetstengill fyrir sjónvarp
- Tb-L Tengidós fyrir loftnet til að tengja afnotalara, video eða DVD spilara inn á kerfið til að dreifa um íbúðina

**Símalagnir fyrir fjölbýlishúsið.**

Stærð tengikassa og pípuágra skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi símalagna (hbxð): 650x550x210  
 Greinikassar í stigaöðnum fjölbýlishúsa (hbxð): 200x300x100.  
 Pípuverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnlögnum fjölbýlishúsa skulu allar pípuágnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaöðnum fjölbýlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

**Loftnetslagnir fyrir fjölbýlishúsið.**

Stærð tengikassa og pípuágra skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi loftnetslagna (hbxð): 650x550x210  
 Greinikassar í stigaöðnum fjölbýlishúsa (hbxð): 200x300x100.  
 Pípuverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnlögnum fjölbýlishúsa skulu allar pípuágnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaöðnum fjölbýlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.  
 Úera skal ráð fyrir rafloagn inn í inntakskassa og greinikassa loftneta ásamt jarðbindingu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skemmaðir loftnetsstrengir (koax) með eigin viðnám 75 ohm.  
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 MHz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifingna og 5-2150 MHz þar sem dreifa á ærflimmattasjónvarpi á milliþönni.

Samkv. boðskiptastaðli skal loagn fyrir símatengil vera í hverju viðvernerberari íbúðar.  
 Úera skal ráð fyrir því að loagnir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípuverleiki í öllum lögnum skuli vera 16-20mm.

- Góflagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Raflagnahönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Múlaínd 2 Sími 691-2085  
 Email: helgireimars@internet.is

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI</b>			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 1 hæðar	BLAÐ 10 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	Smásö. íbúð 01-02 og 01-03	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	