



# Grunnmynd 1 hæðar mkv. 1:50

- ⊙ 24 Útstöð fyrir durasíma 24 íbúðir
- ⌞ Hurðarspóla fyrir durasíma
- ⊙ Þrústiðrofi fyrir durabjöllu / durasíma
- Tenjalds á veqg fyrir durasíma
- s Tenall fyrir síma
- H Tenall fyrir hátalara
- L Loftnetstenall fyrir sjónvarp
- Tb-L Tenjalds fyrir loftnet til að tenja afurðlara, video eða DVD spilara inn á kerfið til að dreifa um íbúðina

### Símalagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tenjaskassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi símalagna (hbxð): 650x550x210  
 Greinikassar í stígaðnum fjölbúlishúsa (hbxð): 200x300x100.  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnloqum fjölbúlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stígaðnum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

### Loftnetslagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tenjaskassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi loftnetslagna (hbxð): 650x550x210  
 Greinikassar í stígaðnum fjölbúlishúsa (hbxð): 200x300x100.  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnloqum fjölbúlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stígaðnum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.  
 Gera skal ráð fyrir rafloqum inn í inntakskassa og greinikassa loftneta ásamt jarðbindingu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skermaðir loftnetsstrengir (kox) með eigin viðriám 75 dm.  
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 Mhz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifing og 5-2150 Mhz þar sem dreifa á qerflmattasjónvarpi á milliðni.

Samkv. bóðskiptaætaði skal loq fyrir símatengil vera í hverju viðveruherberai íbúðar.  
 Gera skal ráð fyrir því að laqir innan íbúðar séu mörkertislaqir og að pípusverleiki í öllum loqum skuli vera 16- 20mm.

- Gólfagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Raflagnahönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Múlaínd 2 Sími 691-2085  
 Email: helgireimars@internet.is

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRDI</b>			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 1 hæðar	BLAÐ 12 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smáspenna 01-04	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	