



**Grunnmynd 2 hæðar**  
mkv. 1:50

2 hæð

**Símalagnir fyrir fjölbúlishúsa.**

Stærð tenikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi símalagna (hxbxd): 650x550x210  
 Greinikassar í stílaþögnum fjölbúlishúsa (hxbxd): 200x300x100  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnloqnum fjölbúlishúsa skulu allar pípuþagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stílaþögnum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

**Lofnetaqslagnir fyrir fjölbúlishúsa.**

Stærð tenikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:  
 Inntakskassi lofnetaqslagna (hxbxd): 650x550x210  
 Greinikassar í stílaþögnum fjölbúlishúsa (hxbxd): 200x300x100  
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnloqnum fjölbúlishúsa skulu allar pípuþagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stílaþögnum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.  
 Gera skal ráð fyrir rafloqum inn í inntakskassa og greinikassa lofnetaqslagna ásamt jarðbindingu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skermaðir lofnetaqstrengir (kox) með eigin viðnám 75 ohm.  
 Tíðnisvið dreifkerfis skal vera 5-860 MHz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifingu og 5-2150 MHz þar sem dreifa á aerflmactasjónvarpi á milliþíðni.

Samkv. boðskiptastaðli skal loq fyrir símalagnir vera í hvern viðveruherbergi íbúðar.  
 Gera skal ráð fyrir því að laqir innan íbúðar séu miðkerflislaqir og að pípusverleiki í öllum loqnum skuli vera 16-20mm.

- Góflagnir
- TV laqir
- Símalagnir

Rafloqnaqönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Múlatind 2 Sími 691-2085  
 Email: helgareimars@internet.is

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI</b>			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 2 hæðar	BLAÐ 15 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smásp. 02-01 og 02-05	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn.	<i>Helga Reimarsson</i>	