



**Símalagnir fyrir fjölbílishús.**

Stærð tenikassa og pípuágra skal vera a.m.k. sem hér sear:  
 Inntakskassi símalagna (hbxð): 650x550x210  
 Öreinkassar í stígaðnum fjölbílishúsa (hbxð): 200x300x100.  
 Pípuverleiki símalagna frá öreinkassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnóðnum fjölbílishúsa skulu allar pípuágnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvorn öreinkassa í stígaðnum fjölbílishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

**Lofnetslagnir fyrir fjölbílishús.**

Stærð tenikassa og pípuágra skal vera a.m.k. sem hér sear:  
 Inntakskassi lofnettslagna (hbxð): 650x550x210  
 Öreinkassar í stígaðnum fjölbílishúsa (hbxð): 200x300x100.  
 Pípuverleiki símalagna frá öreinkassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.  
 Í stofnóðnum fjölbílishúsa skulu allar pípuágnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvorn öreinkassa í stígaðnum fjölbílishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.  
 Úera skal ráð fyrir rafloagn inn í inntakskassa og öreinkassa lofnetta ásamt jarðbindingu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skemmaðir lofnettsstrengir (kax) með eigin viðnám 75 ohm.  
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 Mhz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifinau og 5-2150 Mhz þar sem dreifa á ærfluttasjónvarpi á milli tíðni.  
 Samkv. bóðskiptastaðli skal loagn fyrir símatenill vera í hverju viðverunbera íbúðar.  
 Úera skal ráð fyrir því að loagnir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípuverleiki í öllum loðnum skuli vera 16-20mm.

- Góllagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Raflagnahönnun  
 Helga Reimarssonar  
 Múla lind 2 Sími 691-2085  
 Email: helgareimars@internet.is

*Samp. Jón Ludm.*

<b>ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI</b>			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 2 hæðar	BLAÐ 17 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smásp. íbúð 02-05 og 02-06	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	

**Grunnmynd 2 hæðar**  
 mkv. 1:50

Svalir.  
 02-13

Svalir.  
 02-14