



2 hæð

Almennar Skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur í drengar 3x1,5mm vír.  
Málstraumur rafbúnaðar sé 10A.  
Smáspennulaagnir almennir þ.e. dýrasímar bruna og þjófavarnarkerfi skulu laððar með 16mm plastpípum.  
Þöðlaagnir skulu laððar með a.m.k. 20mm plastpípum

Almennir skulu tenglar vera tvöfaldir.  
Undantekning er þegar tengill kemur við hlíð rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A.  
Við áætlaða tengistaði boðttaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu gólf í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.  
Öll tákni eru táknað og ber að samræma laagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sértækningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-gæmslu og í bílagæmslu eru 110 cm.  
Hæð tengils fyrir eldavei er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlíð áætlaðs rúms.  
Hæð tengistaðar fyrir rafvegi skal vera 170 cm hæð, innan áætlaðs rúms 10 cm frá hlíð þess.  
Hæð veqplósa er 170 cm.  
Hæð rofa er 110 cm.  
Hæð almennra tengla er 20 cm.  
Hæð loftnets og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinullósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum.  
Almennir er hæð vinullósa frá 140-150cm.  
Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

S = Símatenglar  
L = Loftnetstenglar  
Tb-L = Tengildós fyrir afurðlara og vídeó.

Grunnmynd 2 hæðar  
mkv. 1:50

Raflagnahönnun  
Helga Reimarssonar  
Múlalind 2 Sími 691-2085  
Email: helgareimars@internet.is

NEMA ANNARS SÉ GEFID í uppdrætti Samp. Jon Curm

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRDI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 1 hæðar	BLAÐ 18 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir 02-02/02-03/02-15	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	

Gangur. 02-08