



2 hæð

**Grunnmynd 2 hæðar
mkv. 1:50**

- ⊗ 24 Útstæð fyrir durásima 24 íbúðir
- ┌─┐ Hurðarspóla fyrir durásima
- ⊙ Þristirofi fyrir durabjólgu / durásima
- Tenjalds á veog fyrir durásima
- ┌─s Tenjall fyrir síma
- ┌─h Tenjall fyrir hátalara
- ┌─L Loftnetstengill fyrir sjónvarp
- ┌─Tb-L Tenjalds fyrir loftnet til að tengja afurðlara, video eða DVD spilara inn á kerfið til að dreifa um íbúðina

Símalaagnir fyrir fjölbýlishús.

Stærð tenjarkassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi símalagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinarkassar í stílaaðnum fjölbýlishúsa (hxbxd): 200x300x100.
 Pípusverleiki símalagna frá greinarkassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnlagnum fjölbýlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinarkassa í stílaaðnum fjölbýlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

Loftnetslaagnir fyrir fjölbýlishús.

Stærð tenjarkassa og pípuanna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi loftnetslagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinarkassar í stílaaðnum fjölbýlishúsa (hxbxd): 200x300x100.
 Pípusverleiki símalagna frá greinarkassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnlagnum fjölbýlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinarkassa í stílaaðnum fjölbýlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.
 Gera skal ráð fyrir rafldagn inn í inntakskassa og greinarkassa loftneta ásamt jarðbindinu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skemmaðir loftnetsstrengir (koax) með eigin viðhám 75 dmm.
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 Mhz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifingu og 5-2150 Mhz þar sem dreifa á qerflmatæsjónvarpi á milliþönn.

Samkv. boðskiptastæði skal laan fyrir símatengill vera í hverju viðvenkerbera íbúðar.
 Gera skal ráð fyrir því að laanir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum laanum skuli vera 16- 20mm.

- Góflagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Raflagnahönnun
 Helga Reimarssonar
 Múla lind 2 Sími 691-2085
 Email: helgareimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 2 hæðar	BLAÐ 19 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	smásp. 02-02/02-03/02-15	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn.	<i>Helga Reimarsson</i>	

Samf. Jón Guðm.

Gangur.
02-08

Dyrásima og hurðarspóla úr andrú.