



2 hæð

Almennar Skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur í dreppar 3x1,5mm vír. Málstraumur rafbúnaðar sé 10A. Smáspennulaagnir almennt þ.e. durasímar bruna og þjófvarnarkerfi skulu laððar með 16mm plastpípum. Boðlaagnir skulu laððar með a.m.k. 20mm plastpípum

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir. Undantekning er þegar tengill kemur við hlið rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A. Við áætlaða tengistaði boðtataka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu qðfi í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós. Öll tákni eru táknað og ber að samræma laagnir að tækjum eftir aðstæðum á stöðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-geymslu og í bílgeymslu eru 110 cm. Hæð tengils fyrir eldavel er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlið áætlaðs rúms. Hæð tengistaðar fyrir ofugleupi skal vera 170 cm hæð, innan ætlaðs rúms 10 cm frá hlið þess. Hæð veqpljósa er 170 cm. Hæð rofa er 110 cm. Hæð almennra tengla er 20 cm. Hæð lofnetts og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnljósa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum. Almennt er hæð vinnljósa frá 140-150cm. Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

S = Símatenglar
L = Lofnetstenglar
Tb-L = Tengillós fyrir afurðlara og videó.

NEMA ANNARS SÉ GEFID í uppdrætti. *Samp Jón Lím.*

Grunnmynd 2 hæðar
mkv. 1:50

Raflagnahönnun
Helga Reimarssonar
Múlaínd 2 Sími 691-2085
Email: helgareimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI		BLAD 20 AF 50	
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 2 hæðar	SKRÁ Á DISKI 17.04
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir 02-03/02-04	
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	