



RAFLAGNIR FYRIR:

- 03-01 Íbúð
- 03-05 Íbúð
- 03-07 Stigahús
- 03-08 Gangur

3 hæð

Almennar Skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídreppar 3x1,5mm vír. Málstrumur rafbúnaðar sé 10A. Smáspennulaagnir almennt þ.e. durasímar bruna og þjófvarnarkerfi skulu laððar með 16mm plastpípum. Boðlaagnir skulu laððar með a.m.k. 20mm plastpípum.

Almennt skulu tengjar vera tvöfaldir. Undantekning er þegar tengill kemur við hlíð rofa í 110 cm hæð og sértengjar sem eru 16A. Við áætlaða tengjastæði boðúttaka skal hafa minnst 3 tengja.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu aðfli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós. Öll tákni eru táknað og ber að samræma laagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengja í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-æqumslu og í bilæqumslu eru 110 cm. Hæð tengils fyrir eldaveil er 40 cm og 15 cm frá skáp við hlíð áætlaðs rúms. Hæð tengjastæðar fyrir qufugleupi skal vera 170 cm hæð, innan ætlaðs rúms 10 cm frá hlíð þess. Hæð veqplösa er 170 cm. Hæð rofa er 110 cm. Hæð almennra tengja er 20 cm. Hæð loftnets og símatengja eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnulösa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum. Almennt er hæð vinnulösa frá 140-150cm. Við nákvæma staðsetningu dösa skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

- S = Símatengjar
- L = Loftnetstengjar
- Tb-L = Tengjalds fyrir afnotjara og videó.

NEMA ANNARS SÉ GÆTT í uppdrætti. Samp. Jón Ljónsson

Grunnmynd 3 hæðar
mkv. 1:50

Svalir.
03-09

Raflagnahönnun
Helga Reimarssonar
Múlaínd 2 Sími 691-2085
Email: helgareimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 3 hæðar	BLAÐ 23 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	