



3 hæð

Almennar Skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídreagnar 3xl,5mm vír.
Málstraumur rafbúnaðar sé 10A.
Smáspennulaagnir almenn t.p.e. dýrasímar brúna og þjófavarnarkerfi skulu laððar með 16mm plastpípu.
Boðlaagnir skulu laððar með a.m.k. 20mm plastpípu.

Almenni skulu tenglar vera tvöfaldir.
Undantekning er þegar tengill kemur við hljóð rofa í 110 cm hæð og sértenglar sem eru 16A.
Við áætlaða tengistaði boðútaka skal hafa minnst 3 tengla.

Gefin hæðarmál eru í cm frá fullfráengnu aðli í miðja dós og frá miðri dós í miðja dós.
Öll tákni eru táknað og ber að samræma laagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi-þvottahúsi-baðherb.-geymslu og í bilgeymslu eru 110 cm.
Hæð tengils fyrir eldavel er 40 cm og 15 cm frá skáp við hljóð áætlaðs rúms.
Hæð tengistaðar fyrir auflugeipi skal vera 170 cm hæð, innan ætlaðs rúms 10 cm frá hljóð pess.
Hæð veqplösa er 170 cm.
Hæð rofa er 110 cm.
Hæð almennra tengla er 20 cm.
Hæð loftnets og símatengla eru 20 cm.

Við ákvörðun hæðar vinnulösa undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingartekningum.
Almenni er hæð vinnulösa frá 140-150cm.
Við nákvæma staðsetningu dóna skal farið eftir smíða og innréttingartekningum.

S = Símatenglar
L = Loftnetstenglar
Tb-L = Tengidós fyrir afurðlara og videó.

NEMA ANNARS SÉ GEFID í uppdrætti. *Samp. Jón Lúðv.*

Grunnmynd 3 hæðar
mkv. 1:50

Raflagnahönnun
Helga Reimarssonar
Múlaúnd 2 Sími 691-2085
Email: helgareimars@internet.is

Svalir.
03-14

Svalir.
03-09

Svalir.
03-13

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 3 hæðar	BLAÐ 25 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	raflagnir - 01-05 og 01-06	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699		Nafn. <i>Helga Reimarsson</i>	