



3 hæð

Símalagnir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tengikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi símalagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinikassar í stigaþöngum fjölbúlishúsa (hxbxd): 200x300x100.
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnloðnum fjölbúlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 25mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaþöngum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.

Loftnetslagir fyrir fjölbúlishús.

Stærð tengikassa og pípuþagna skal vera a.m.k. sem hér segir:
 Inntakskassi loftnetslagna (hxbxd): 650x550x210
 Greinikassar í stigaþöngum fjölbúlishúsa (hxbxd): 200x300x100.
 Pípusverleiki símalagna frá greinikassa og inn í íbúð a.m.k. 20mm.
 Í stofnloðnum fjölbúlishúsa skulu allar pípuagnir vera a.m.k. 20mm og skal vera sér aðskilin pípa frá inntakskassa í hvern greinikassa í stigaþöngum fjölbúlishúsa, ein 25mm pípa fyrir allt að 6 íbúðir.
 Gera skal ráð fyrir rafloagn inn í inntakskassa og greinikassa loftneta ásamt jarðbindinu fyrir búnað.

Allir strengir skulu vera skermaðir loftnetsstrengir (kox) með einni viðnám 75 ohm.
 Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 MHz fyrir breiðband og VHF / UHF-dreifing og 5-2150 MHz þar sem dreifa á ærflinnastöðvarpi á milliðni.

Samkv. boðskptaæðli skal lagn fyrir símatengil vera í hverju viðveruherbergi íbúðar.
 Gera skal ráð fyrir því að lagir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum lögnum skuli vera 16- 20mm.

- Góflagnir
- TV lagnir
- Símalagnir

Grunnmynd 3 hæðar
 mkv. 1:50

Raflagnahönnun
 Helga Reimarssonar
 Múlalind 2 Sími 691-2085
 Email: helgareimars@internet.is

ESKIVELLIR 5 HAFNAFIRÐI			
VERKNR. 17.04	mkv. 1:50	Grunnmynd 3 hæðar	BLAÐ 26 AF 50
TEIKNAD H.S.R.	Dags. 11.2004	Smásp. 03-05/03-06/03-08	SKRÁ Á DISKI 17.04
KT: 310355-5699	Nafn.	<i>Helga Reimarsson</i>	

Samp. Jón Guðm.